

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称 :北 辰佳荣里街新时代文明实践所提升改造
项目

招 标 人 (全称、盖章) _____

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 单 位 (全称、盖章)天津华夏信达工程咨询有限公司

法定代表人 (签字或盖章) _____

编 制 : (签字、加盖资格章) _____

审 核 : (签字、加盖注册造价工程师执业章) _____

编制日期 : 2021 年 4 月 22 日

编制说明

工程项目名称：北辰佳荣里街新时代文明实践所提升改造项目

总说明

一、工程量清单编制依据：

- 1 国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《天津市建设工程计价办法》（DBD29-001-2016）。
- 2 《天津市建筑工程工程量清单计价指引》（DBD29-901-2016）、《天津市建筑工程工程量清单计价指引》（DBD29-101-2016）、《天津市装饰工程预算基价》（DBD29-201-2016）。

二、工程概况：

- 1 工程名称：佳荣里街新时代文明实践所提升改造项目

三、工程编制说明：

本专业工程依据图纸所有工程量包含在本次招标范围内，整体费用均体现在综合单价中，请投标单位综合酌情考虑。

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1		地面工程		
2	011102003001	地面 800*800地砖 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	235.600
3	011103001001	地面灰色地胶垫 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	126.970
4	011104001001	地面地毯 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	87.180
5	011102001001	地面过门石 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	2.550
6	011104002001	地台 150mm高 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 7.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	0.630
7	011502001001	不锈钢压条 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	10.740
8		顶面工程		
9	011302001001	白色乳胶漆吊顶 平顶 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	283.730
10	011302001002	白色乳胶漆吊顶 造型吊顶 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	21.120

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
11	011302002001	黑色铝方通吊顶 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	62.210
12	011302005001	壁布吊顶 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 4.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	29.710
13	011302002002	定制铝型材吊顶 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	10.700
14	011302002003	木色铝方通吊顶 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	15.640
15	011302004001	木条造型 &竹席造型吊顶 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 4.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	16.780
16	011502004001	成品石膏线条 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	10.650
17	010810002001	木窗帘盒 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 3.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	18.500
18	010809004001	石材窗台板 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板 制作、安装 4.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m2	18.500
19	墙面工程			
20	011407001001	白色乳胶漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单	m2	263.930

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		价中考虑，达到竣工交验标准		
21	011407001002	白色肌理漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	245.420
22	011407001003	褐色肌理漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	1.110
23	011407001004	橘色肌理漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	7.670
24	011407001005	红色肌理漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	7.420
25	011407001006	灰色肌理漆饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	7.620
26	011210002001	铝方通喷漆 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	15.020
27	011207001001	灰色烤漆木板 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	3.700
28	011207001002	定制木质造型 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m2	0.990
29	011210001001	定制成品木质屏风 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成	m2	2.480

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准		
30	011207001003	木饰面板 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	2.580
31	011207001004	定制木质棋盘 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	5.450
32	011408001001	壁布饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	3.420
33	011408001002	墙纸饰面 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	3.570
34	011207001005	白色铝板饰面 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	12.490
35	011210002002	玫瑰金不锈钢屏风 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	8.850
36	011207001006	木饰面造型 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m ²	2.070
37	011105006001	拉丝不锈钢踢脚(60mm) 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	221.250
38	011502001002	不锈钢收边 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	14.570

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
39	011502001003	不锈钢线条 (10mm) 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	8.420
40	011502001004	玫瑰金不锈钢收边 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	6.910
41	010808001001	木饰面门套 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 7.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	31.140
42	010808001002	木饰面窗套 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 7.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m	6.000
43	010801001001	木质门 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m ²	2.650
44	011408001003	成品儿童墙造型装饰墙面 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 5.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m ²	19.890
45	011507001001	写真喷绘 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 5.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	m ²	10.730
46	011501003001	柜体 01(1320*3100mm) 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 01 立面 5.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	个	1.000
47	011501003002	柜体 02(2530*2300mm) 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 04 立面 5.该清单项不仅限于上述说明,应包含深化设计的所有内容,为完成该	个	1.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准		
48	011501003003	柜体 03(780*2750mm) 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 07 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
49	011501003004	柜子 04(2010*3000mm) 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 08 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
50	011501003005	柜体 05(4000*3100+2010*3100mm) 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 09 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
51	011501003006	柜体 06(4180*1020mm) 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 10 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
52	011501003007	柜体 07(2000*2340mm) 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 13 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
53	011501003008	柜体 08 1.台柜制作、运输、安装 (安放)2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 4.详见 17 立面 5.该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	9.420
54	01150880100补	亚克力造型及亚克力字 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	项	1.000
55	拆除工程			
56	01150880200补	原有饰面拆除 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	项	1.000

表 1(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	011707001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指 (1) 环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；(2) 文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；(3) 安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝”(安全帽、安全带、安全网)、“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)，“五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧)，水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用梯的安全防护措施(含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；(4) 临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室，食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌机、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
2	011707002001	<p>夜间施工</p> <p>夜间施工是指 (1) 夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除；(2) 夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；(3) 包括夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等。</p>
3	011707003001	<p>非夜间施工照明</p> <p>非夜间施工照明是指为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等。</p>
4	011707005001	<p>冬雨季施工</p> <p>冬雨季施工是指 (1) 冬雨季施工时增加的临时设施(防寒保温、防雨、防风设施)的搭设、拆除；(2) 冬雨季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施；(3) 冬雨季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除；(4) 包括冬雨季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬雨季施工劳动效率降低等。</p>
5	011707301001	<p>室内空气污染测试</p> <p>室内空气污染测试是指检测因装饰装修工程而可能造成室内空气污染所需要的费用。</p>
6	011707302001	<p>竣工验收存档资料编制</p>

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气设备 安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030404017001	配电箱 AL1 1 本 体 安 装 2 基 础 型 钢 制 作、安 装 3 焊、压 接 线 端 子 4 补 刷 (喷) 油 漆 5 接 地 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	台	1.000
2	030411001001	配管 JG20 1 电 线 管 路 敷 设 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 预 留 沟 槽 4 接 地 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	447.715
3	030411001002	配管 SC20 1 电 线 管 路 敷 设 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 预 留 沟 槽 4 接 地 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	205.516
4	030411004001	配线 WZ-BYJ- 4 mm ² 1 配 线 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 支 持 体 (夹 板、绝 缘 子、槽 板 等) 安 装 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	373.266
5	030411004002	配线 WZ-BYJ-2.5mm ² 1 配 线 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 支 持 体 (夹 板、绝 缘 子、槽 板 等) 安 装 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	1157.695
6	030411004003	配线 WZN-BYJ-2.5mm ² 1 配 线 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 支 持 体 (夹 板、绝 缘 子、槽 板 等) 安 装 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	688.944
7	030411004004	线槽配线 WZ-BYJ- 4 mm ² 1 配 线 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 支 持 体 (夹 板、绝 缘 子、槽 板 等) 安 装 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	354.121
8	030411004005	线槽配线 WZ-BYJ-2.5mm ² 1 配 线 2 钢 索 架 设 (拉 紧 装 置 安 装) 3 支 持 体 (夹 板、绝 缘 子、槽 板 等) 安 装 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	571.278
9	030411003001	桥架 200*100 1 本 体 安 装 2 接 地 该 清 单 项 不 仅 限 于 上 述 说 明，应 包 含 深 化 设 计 的 所 有 内 容，为 完 成 该 项 工 作 内 容 所 需 的 辅 助 工 作 请 投 标 人 在 综 合 单 价 中 考 虑，达 到 竣 工 交 验 标 准	m	28.000

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气设备 安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
10	030411006001	接线盒 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	235.000
11	030412001001	筒灯 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	136.000
12	030412004001	轨道射灯 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	21.000
13	030412801001	led灯带 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	22.000
14	030412004002	800*800亚克力灯片 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	6.000
15	030412004003	1200*60亚克力灯条 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	20.000
16	030404034001	三联开关 1 本 体安装 2 接线 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	1.000
17	030404035001	插座 1 本 体安装 2 接线 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	4.000
18	030404035002	地面插座 1 本 体安装 2 接线 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	7.000

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	030404035003	电视插座 1 本 体安装 2 接线 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	4.000
20	030412004004	吊顶嵌入式应急灯 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	18.000
21	030412004005	安全诱导灯 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	15.000
22	030412004006	安全出口灯 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	3.000

表 2(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：电气设备安装工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	<p>脚手架搭拆</p> <p>脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架 (1) 场内外材料搬运；(2) 搭、拆脚手架；(3) 拆除脚手架后材料的堆放的费用。</p>
2	031301018001	<p>其他措施、相应拆除部分等</p> <p>其他措施是指为保证工程施工正常进行所发生的费用。</p>
3	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指 (1) 环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；(2) 文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化 (包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；(3) 安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝” (安全帽、安全带、安全网)、“四口” (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)，“五临边” (阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧)，水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架) 及外用梯的安全防护措施 (含警示标志) 及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；(4) 临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
4	031302002001	<p>夜间施工增加</p> <p>夜间施工增加是指 (1) 夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除；(2) 夜间施工时施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；(3) 夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等。</p>
5	031302006001	<p>已完工程及设备保护</p> <p>已完工程及设备保护是指对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施。</p>
6	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030505013001	无线 AP 1 本 体安装 2 电缆接头制作、布线 3 单体调试 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	5.000
2	030507008001	摄像头 1 本 体安装 2 单体调试 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	台	6.000
3	030502306001	地面多媒体设备 网口面板 安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	3.000
4	030502306002	多媒体设备 网口面板 安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	5.000
5	030411003001	弱电桥架 150*100 1 本 体安装 2 接地 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	30.000
6	030411006001	接线盒 本 体安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	个	8.000
7	030411001001	配管 JDG20 1 电线管路敷设 2 钢索架设 (拉紧装置安装) 3 预留沟槽 4 接地 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	164.847
8	030411004001	配线 Cat6 1 配线 2 钢索架设 (拉紧装置安装) 3 支持体 (夹板、绝缘子、槽板 等) 安装 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	m	595.726
9	030502001001	弱电机柜 1 本 体安装 2 相关固定件的连接 该清单项不仅限于上述说明，应包 含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	台	1.000

表 3(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	<p>脚手架搭拆</p> <p>脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架 (1) 场内外材料搬运; (2) 搭、拆脚手架; (3) 拆除脚手架后材料的堆放的费用。</p>
2	031301018001	<p>其他措施、相应拆除部分等</p> <p>其他措施是指为保证工程施工正常进行所发生的费用。</p>
3	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指 (1) 环境保护: 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施; 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等; 工程防扬尘洒水; 土石方、建渣外运车辆防护措施等, 现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施; 其他环境保护措施; (2) 文明施工: “五牌一图”; 现场围挡的墙面美化 (包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰; 现场厕所便槽刷白、贴面砖, 水泥砂浆地面或地砖, 建筑物内临时便溺设施; 其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施; 现场生活卫生设施; 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施; 生活用洁净燃料; 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施; 施工现场操作场地的硬化; 现场绿化、治安综合治理; 现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训; 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电; 其他文明施工措施; (3) 安全施工: 安全资料、特殊作业专项方案的编制, 安全施工标志的购置及安全宣传; “三宝” (安全帽、安全带、安全网)、“四口” (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)、“五临边” (阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧), 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护; 施工安全用电, 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施; 起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架) 及外用梯的安全防护措施 (含警示标志) 及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施; 建筑工地上起重机械的检验检测; 施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施; 施工安全防护通道; 工人的安全防护用品、用具购置; 消防设施与消防器材的配置; 电气保护、安全照明设施; 其他安全防护措施; (4) 临时设施: 施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除; 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除, 如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌机、临时简易水塔、水池等; 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除, 如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等; 施工现场规定范围内临时简易道路铺设, 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除; 其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
4	031302002001	<p>夜间施工增加</p> <p>夜间施工增加是指 (1) 夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除; (2) 夜间施工时施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除; (3) 夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等。</p>
5	031302006001	<p>已完工程及设备保护</p> <p>已完工程及设备保护是指对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施。</p>
6	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定, 在竣工验收后, 应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：多媒体系统工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	03050180100补	触摸一体机 98英寸 包 含OPS模块, 17,16内存, 128SSD固态硬盘 大厅方案1(使用触摸一体机可以直接通过操作触摸一体机切换显示画面) 该清单项不仅限于上述说明,应包 含深化设计的所有内容,为完成该项工 作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑,达到竣工交验标准	套	1.000
2	03050180100补	触摸一体机 86英寸 包 含OPS模块, 15,8G内存, 128SSD固态硬盘 展厅大屏方案 及 直播间方案 该清单项不仅限于上述说明,应包 含深化设计 的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中 考虑,达到竣工交验标准	套	2.000
3	03050180100补	画屏 32英寸语音交互智能版 32英寸 数码电子相框 /智能显示画 展厅大屏方案 通过 APP操作 该清单项不仅限于上述说明,应包 含深化设计 的所有内容,为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中 考虑,达到竣工交验标准	套	2.000
4	03050180100补	直播录播系统 一 直播录播系统主机 SYJK6 1. Intel Core i5 核心数量: 6; 支持64位运 算和GPU压缩编码; 内存: DDR4 16GB; 内置存储: 2TB; 2. 提供 1个HDMI 2 个3.5mm立体声输入 /输出接口、6个USB接口; 具备 1个10/100/1000M自适应 网口; 3. 为兼容广泛的信号源,具备 以下视音频接口: 其中视频输入接口 为3G-SDI/HD-SDI x1 HDMI x1; 音频输入接口为HDMI SD内嵌音频; 4. 操 作系统: Windows10 64位系统,支持长期稳定运行,具有良好的安全性; 5. 电气参数: 广域供电设计支持110-220V电压驱动,整体功耗低于300W; 6. 配套专用遥控器、无线键鼠套装。7包 含壁挂式会议摄像头。二直播录播 系统 SYJK/SW 1. 支持绿色背 景一键即时抠像功能; 绿色背 景可以是绿箱、 绿幕、叠加绿色的大屏显示器; 2. 可以替换多种虚拟背 景,如图片、PPT或 视频; 3. 叠加纯白 或纯黑虚拟背 景无噪点无通透; 4. 支持教师任意发型, 包 括卷发等进行抠像。合成图像发丝无明显丢失、闪烁; 5. 任意角度转动 头部,合成图像眼镜无明显丢失、闪烁; 6. 连续挥手时边缘无模糊无背 景 染色; 7. 合成图像的人物边缘清晰无锯齿; 8. 为便于老师讲述授课,系统 须在具有显示功能的绿背 上显示PPT内容; 9. 支持教师在录制时使用遥控器 控制PPT翻页、录制 /停止、人物消隐、单帧定格微调、板 书清空、切换白 板 等操作,无需教师操作键盘鼠标; 10. 可支持通过任意笔或手指实时在PPT 画面上画线,圈重点等,笔迹流畅无锯齿; 11. 支持教师使用前景动画,抠 像后实现动画的前景效果; 12. 讲课过程中,支持在大屏上操作板 书擦除、 板 书清空等功能; 13. 支持1920x1080分辨率下, H.264 High Profile MP4 编码格式录制; 14. 支持实时叠加校标、课程标题、角标,保 护课程知识产 权; 15. 支持人物一键消隐功能,避免老师对教学内容造成遮挡,更佳的沉 浸式体验。16. 拥有国家版权局出具的软件著作权证书复印件; 三经测试3	套	1.000

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：多媒体系统工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		米左右可以用摄像机进行使用，可利旧用户单位摄像机。 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准		
5	030501801005补	无线麦克风 一 最大距离：100米延时：<5ms麦克风数量：支持 拖 2TX: 3.5mm TRS 领夹麦接口、充电触点RX: 3.5mm TRS LINE OUT接口、3.5mm TRS 监听接口、充电触点收纳盒：USB TypeC接口无线频段：2.4~2.48GHz自动跳频发射功率：10mW调制方式：GFSK内置麦克风：全指向频响范围：20Hz~20KHz置麦克风：全指向频响范围：20Hz~20KHz基准音频输入电平：-65dB最大输入声压级：100dB SPL音频输出电平调节范围：2级，45dB内置电池：TX 200mAh, 使用时间约 4h, RX 530mAh, 使用时间约 7h,收纳盒：2800mAh尺寸：TX(L*W*H) 37*37*17.5mm,RX(L*W*H)67*41*20.5mm, 收纳盒 (L*W*H)121*61*43mm重量：TX约 20.5g, RX约 51g, 收纳盒约 227.5g 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	1.000
6	030501801006补	移动支架 T100 50-86英寸 通用电视移动推车 商用实木电视架视频会议 落地电视支架 教学一体机 显示屏电子白板架 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	1.000
7	030501801007补	返送显示器 L40V5-4C 40英寸返送显示器配备 壁挂支架 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	套	1.000
8	030501801008补	线材 辅料 调试等 该清单项不仅限于上述说明，应包含深化设计的所有内容，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准	项	1.000

表 4(2)

措施项目清单 (一)

专业工程名称：多媒体系统工程

序号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	<p>脚手架搭拆</p> <p>脚手架搭拆是指除机械设备安装工程外的工程脚手架 (1) 场内外材料搬运；(2) 搭、拆脚手架；(3) 拆除脚手架后材料的堆放的费用。</p>
2	031301018001	<p>其他措施、相应拆除部分等</p> <p>其他措施是指为保证工程施工正常进行所发生的费用。</p>
3	031302001001	<p>安全文明施工</p> <p>安全文明施工是指 (1) 环境保护：现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等；工程防扬尘洒水；土石方、建渣外运车辆防护措施等，现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施；其他环境保护措施；(2) 文明施工：“五牌一图”；现场围挡的墙面美化 (包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰；现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖，建筑物内临时便溺设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施；现场生活卫生设施；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施；生活用洁净燃料；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；施工现场操作场地的硬化；现场绿化、治安综合治理；现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训；现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电；其他文明施工措施；(3) 安全施工：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传；“三宝” (安全帽、安全带、安全网)、“四口” (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口)，“五临边” (阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧)，水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护；施工安全用电，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架) 及外用梯的安全防护措施 (含警示标志) 及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施；建筑工地起重机械的检验检测；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施；施工安全防护通道；工人的安全防护用品、用具购置；消防设施与消防器材的配置；电气保护、安全照明设施；其他安全防护措施；(4) 临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌机、临时简易水塔、水池等；施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施搭设、维修、拆除。</p>
4	031302002001	<p>夜间施工增加</p> <p>夜间施工增加是指 (1) 夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除；(2) 夜间施工时施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除；(3) 夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等。</p>
5	031302006001	<p>已完工程及设备保护</p> <p>已完工程及设备保护是指对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施。</p>
6	031302301001	<p>竣工验收存档资料编制</p> <p>竣工验收存档资料编制是指按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用。</p>